







	descrizione Striscia LED con guaina in silicone, completa di profilo e schermo, 4,8W/m, 3000K, IP65
	descrizione Apparecchio di illuminazione a parete, 208x80x29 mm, sorgente LED, 3000K, ottica diffusa, 13W, alimentatore incorporato, 230V, IP65, completo di distanziale
	descrizione Apparecchio custom costituito da una struttura in cui incassare un binario dimmerabile DALI, predisposto per il montaggio di proiettori orientabili, sorgente LED, 3000K, Ra 90, ottica da definire in base alle destinazione finale. Nella parte superiore della struttura saranno alloggiati apparecchi lineari dimmerabili per l'illuminazione indiretta della volta (luce bianca o RGB). Possibile predisposizione per filodiffusione.
	descrizione Striscia LED flessibile (specificata nelle note del disegno) per installazione a superficie, 4,8W, 400/900lm, 3000K, alimentatore remoto, IP68
	descrizione Proiettore orientabile per installazione in appoggio a parete o rovesciata, sorgente a LED 18W, 1700lm, Ra 95, 3000K, ottica 14°, completo di alimentatore dimmerabile
	descrizione Apparecchio di illuminazione lineare, 305/90x78 mm, 12W, 2200K, ottica 40°x75°, alimentatore dimmerabile, 230V, IP67



Nota 1: E' stato previsto un tubo per il cavo di segnale ed uno per il cavo di alimentazione. Nel caso venga utilizzato un cavo di segnale schermato è possibile utilizzare un tubo solo.





Nota 2: I posizionamenti definitivi degli apparecchi andranno verificati direttamente in cantiere previa campionatura.

Nota 3: L'alimentazione del quadro di zona è funzione nella rete di distribuzione generale (vedi disegni di rete distribuzione generale di SMAG). Da un calcolo preliminare di carpenteria l'ingombro del quadro + PLC risulta essere 800x400x2000 mm. Il posizionamento del quadro è quindi puramente indicativo e può essere ricollocato in ambiente più idoneo.

Nota 4: Il sistema di dimmerazione degli apparecchi è riportata nell'elaborato 09-UL.

Nota 5: per i binari montati a soffitto con sistema di controllo DALI alcuni proiettori saranno dedicati, con accensioni separate, all'illuminazione delle emergenze archeologiche. Il numero totale dei proiettori sarà definito in relazione alla destinazione finale dell'ambiente.

C					
B	emissione per commenti	14/02/2017	PROGETTO	INSEGNAMENTO	SCOPERTA
A	emissione progetto	21/12/2016	PROGETTO	INSEGNAMENTO	SCOPERTA
Revis	Descrizione	Data	Redat	Cont	Autore



Proiettore orientabile: sorgente a LED
Apparecchio di illuminazione lineare

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania

preposto all'attuazione dell'art. 4 della Legge 80/84

progetto esecutivo dei lavori per il recupero e la valorizzazione del Rione Terra - Pozzuoli

Consorzio Rione Terra

dott. ing. Giovanni Giannini - direttore tecnico
dott. ing. Giuseppe Giannini - direttore tecnico di cantiere

coordinamento generale: prof. ing. Antonio Grimaldi

PROGIN S.p.a. PROgettazione Grandi Infrastrutture	S.M.A.G. Multimedia s.a.s. Impianti
architettura: dott. arch. Salvatore Scopetta	dott. ing. Giovanni Scognamiglio - progettista
strutture: dott. ing. Riccardo Antieri	P.L. Alessandro Scognamiglio
dott. ing. Paolo Iorio	
assis. cantiere: dott. arch. Sergio Ambrosino	
assis. cantiere: dott. ing. Giacomo Polidoro	
responsabile sicurezza in fase di progettazione: dott. ing. Michele Curiale	
	GNOSIS ARCHITETTURA soc. coop. Arredo alberghi: camere e spazi comuni dott. arch. Francesco Felice Dufinantino dott.ssa arch. Rossella Traversari

descrizione:	Urban lighting Galleria d'Arte +33.76 e San Liborio +32.78 Layout illuminazione	elaborato n°: 06-UL-gall-arte-s.lib
--------------	---	--

scala:	nome file: Varie	nome file di riferimento: 06-UL-gall-arte-s.lib.pdf
--------	---------------------	--